

DODATOK č.1

k zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obec Petrová

Petrová 30, 086 02 Gaboltov

V zast. : Bc. Anna Hruzová

IČO: 00322491

DIČ: 2020623385

Č. účtu: SK32 5600 0000 0036 1495 7003

Bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s.

/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

Luboš Hrabčák

Malcov 284, 086 06 Malcov

IČO: 45536139

DIČ: 1082851726

Č. účtu: SK67 0900 00000 0004 5290 9063

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Zapísaný v živnostenskom registri na Okresnom úrade v

Bardejove , dňa 01.05. 2010 , č. 760-15092

/ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I

Predmet dohody

Dňa 11.07.2022 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo , predmetom ktorej boli vykonanie diela – stavebných prác a to konkrétne „**Úprava priestorov triedy pre 1.ročník (1.NP) Základnej školy v Petrovej , miestnosti upratovačiek a skladového priestoru.**“

Vzhľadom na to , že počas realizácie prác sa prejavila potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru a navyše prác , resp. materiálu oproti pôvodne dohodnutému rozsahu , ktoré neboli zahrnuté do výkazu výmer a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, preto sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku k zmluve o dielo uzavretej dňa 11.07.2022/ ďalej len dodatok/

1. Predmet zmluvy uvedený v čl. I zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyč, ktoré sú špecifikované v prílohe tohto dodatku. Príloha s uvedeným súpisom prác je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Pôvodný rozpočet neobsahuje cenu prác a materiálu , pretože tieto neboli uvedené vo výkaze výmer. Práce a materiál navyč sa preukázali počas realizácie stavby : „ Úprava priestorov triedy pre 1.ročník (1.NP) Základnej školy v Petrovej , miestnosti upratovačiek a skladového priestoru.“

Pri búraní murovanej priečky bolo zistené , že priečka v dĺžke 2,5 m a výšky 3,20 m je dvojitá a medzi jednotlivými priečkami je kovová presklená stena . Z tohto dôvodu vznikli navyč práce a to vybúranie ešte jednej murovanej priečky a demontáž kovovej presklenej steny dl. 2,5 a výška 3,20 m.

Pri búraní priečky bolo ďalej zistené , že je potrebné ponechať existujúci preklad s murivom pri strope , kde sú vedené aj inštalácie. Inštalácia toho prekladu sa nepredpokladala. Preklad a a murivo boli pri búracích prácach čiastočne poškodené , preto je potrebné tento preklad spevniť profilmi 2X180/80 mm a povrchovo obložiť sadrokartónovým obkladom.

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene navyč prác a materiálu vo výške podľa priloženého súpisu prác a materiálu .Cena prác a materiálu navyč je 783,93 eur bez DPH , s **DPH je 940,72 eur.**

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach , z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa .

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa .

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Petrovej, dňa 27.07.2022

V Petrovej, dňa 27.07.2022


.....

Bc. Anna Hruzová
Obec Petrová

Ľuboš Hrabčák
Malcov 284, 086 06
IČO: 45 536 139, DIČ: 1082851726
IČ DPH: SK1082851726


.....
Ľuboš Hrabčák

INTEKA – STAV s.r.o.
ceny a rozpočty stavieb, inžinierska činnosť v stavebníctve
Mokroluh 48, 086 01 Rokytov
IČO: 44 586 973 DIČ: 2022751775
Kontakt: Ing. Miroslav Lissý, tel. +421 903 661 506

Stavba : ZŠ Petrová – oprava triedy 1.ročník (1.NP)
Objednávateľ: Obec Petrová
Zhotoviteľ: Ľuboš Hrabčák, Malcov 284, 086 06 Malcov

Dôvodová správa k naviac prácam

Pri realizácii opravy triedy – búracích a demontážnych prácach boli zistené naviac práce a to:

- Pri búraní murovanej priečky bolo zistené, že priečka v dĺžke 2,50 m a výške 3,20 m je dvojitá a medzi jednotlivými priečkami je kovová presklená stena. Z toho dôvodu vznikli naviac práce a to vybúranie ešte jednej murovanej priečky a demontáž kovovej presklenej steny dl. 2,5 m a výšky 3,20 m.
- Pri búraní priečky bolo ďalej zistené, že potrebné ponechať existujúci preklad s murivom pri strope, kde sú vedené aj inštalácie. Existencia toho prekladu sa nepredpokladala. Preklad a murivo boli pri búracích prácach čiastočne poškodené, preto je potrebné tento preklad spevniť profilmi 2x L80/80 mm a povrchovo obložiť sadrokartónovým obkladom.

Celková hodnota naviac prác je vykalkulované rozpočtom „ZŠ Petrová – oprava triedy 1.ročník (1.NP) - naviac práce“ a je vo výške

	783,93 eur
DPH 20%	156,79 eur
Spolu s DPH	<u>940,72 eur</u>

INTEKA - STAV s.r.o.
ceny a rozpočty stavieb, inžinierska činnosť
Mokroluh 48, 086 01 Rokytov
IČO: 44 586 973 DIČ: 2022751775

V Bardejove dňa 18.7.2022

INTEKA-STAV s.r.o.
Ing. Miroslav Lissý

